ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการปรับปรุงถนนและทางระบายน้ำทางเข้าโรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หมู่ที่ 10
   หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 179,000.- บาท (- หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน -)

3. **ลักษณะงาน** โครงการปรับปรุงถนนและทางระบายน้ำทางเข้าโรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หมู่ที่ 10 งานวางท่อระบายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 33 ท่อน พร้อมบ่อ 1.28 x 1.40 x 1.55 เมตร จำนวน 2 จุด เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า – ออก ขนาดพื้นที่ 212.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร งานขุดลอกร่องระบายน้ำ ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลผักตบกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

4. **ราคากลาง** คำนวณ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 179,000.- บาท

5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   5.1 แบบแสดงรายละเอียดประมาณราคา (ปร.4)
   5.2 แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.5)

6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

6.1 นายไกรราช ดาวงค์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
6.2 นายทวี แท่งทม	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ
6.3 นายอนุสรณ์ แก้วพิลา	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา	กรรมการ
6.4 นายจีระพันธ์ วงษ์ธาตุ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
6.5 จ.อ.รำเพย ชมภูพาน	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ